



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1070392-06	Nº SICOVN 735/2020	PROPOSTANTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Oihos d'Água	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de vias públicas	MUNICÍPIO / UF 0 Oihos d'Água	BDI 1 26,85%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 03-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE					

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0			Pavimentação de Vias						295.391,10
1.1	SINAPI		Serviços preliminares						295.391,10
1.1.1	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N. 22", ADESIVADA, DE 2,0 X 1,1257 M	M2	4,50	247,50	BDI 1	313,95	1.412,78
1.1.2	SINAPI	99058	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA AF 10/2018	UN	26,00	9,19	BDI 1	11,66	303,16
1.2	SINAPI		Terraplanagem						15.648,00
1.2.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	2.839,20	1,34	BDI 1	1,70	4.826,64
1.2.2	SINAPI	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	567,84	6,29	BDI 1	7,98	4.531,36
1.2.3	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LETO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 04/2016	M3XKM	3.080,64	1,35	BDI 1	1,71	5.267,89
1.2.4	SINAPI	74010/1	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	567,84	1,42	BDI 1	1,80	1.022,11
1.3	SINAPI		Calçamento e acessibilidade						198.473,87
1.3.1	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015	M2	2.535,00	51,80	BDI 1	65,71	166.574,85
1.3.2	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	60,84	413,33	BDI 1	524,31	31.899,02
1.4	SINAPI		Dispositivo de drenagem						77.561,56
1.4.1	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARLETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	1.014,00	26,01	BDI 1	32,99	33.451,86
1.4.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	1.047,25	33,20	BDI 1	42,11	44.099,70
1.5	SINAPI		Signalização						2.001,73
1.5.1	SINAPI	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20" CM	UN	2,00	81,67	BDI 1	103,60	207,20
1.5.2	SINAPI	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40" KG/M (NBR 5580)	M	15,20	40,20	BDI 1	50,99	775,05
1.5.3	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	16,00	14,50	BDI 1	18,39	294,24
1.5.4	SINAPI	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ACO NUN 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	1,00	571,73	BDI 1	725,24	725,24

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

PMV3.0.4

RECURSO

M2



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1070392-06	Nº SICONV 735/2020	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Olhos d'Água	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de vias públicas			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 03-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Olhos d'Água	BDI 1 26,85%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									298.391,10

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Olhos d'Água
Local
terça-feira, 25 de agosto de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: Samuel Elias Cordeiro
CREA/CAU: 200235/D
ART/RRT: 6065809

Samuel Elias Cordeiro
Engº Civil
Esp. Estrutura Concreto/Aço
CREA/MG 200235/D

RECURSO