

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	COMP-01	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN		22.177,92	23.936,64
SINAPI-I	2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	H	72	125,46	135,42
SINAPI-I	4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	240	54,77	59,11
					0,00	0,00

Composição	COMP-02	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 250KG/M2, ALTURA TOTAL DE 15CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 6,5M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA	m2		159,50	33,51
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3666667	30,96	32,89
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3666667	31,67	33,62
SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3666667	23,58	24,88
SETOP	ED-49637	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m3	0,045	689,01	0,00
SINAPI-I	43355	LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), H16, *33* X 100 X 16 CM (L X C X A) E VIGOTA VTR *12* X 16 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 6,5 M (SEM COLOCACAO)	m2	0,937	103,39	0,00
					0,00	0,00

Composição	COMP-03	PORTA METÁLICA PARA SANITÁRIO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 1,25MM (GSG-18), DIMENSÃO (60X160)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE BATENTE, ESTRUTURA EM METALON (20X30)MM, DOBRADIÇA E TRANQUETA, EXCLUSIVE PINTURA	UN		385,61	0,00
SETOP	MATED-12827	PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 60 X 180 CM - IPRM	un	0,888	306,99	0,00
SETOP	MATED-12486	TRANQUETA (APLICAÇÃO: BANHEIRO TIPO: LIVRE/OCUPADO PARAFUSOS: INCLUSOS)	un	1	36,10	0,00
SETOP	ED-50934	EXCLUSIVE FORNECIMENTO	m2	0,96	80,10	0,00
					0,00	0,00

24/03/2026

Data

KAREN MARIANA SOARES
VIEIRA:09588911680Assinado de forma digital por KAREN
MARIANA SOARES VIEIRA:09588911680
Dados: 2026.05.08 09:04:52 -03'00'Responsável Técnico:
CREA/CAU:Káren Mariana Soares Vieira
332.425/DRODRIGO VIEIRA DE
MATOS:09977653640Assinado de forma digital por
RODRIGO VIEIRA DE
MATOS:09977653640
Dados: 2026.05.05 13:58:37 -03'00'