

OBRA :	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZA GOMES DA SILVA										
DESCRIÇÃO DA OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZA GOMES DA SILVA, DISTRITO DE TRÊS DIAS, MUNICÍPIO DE OLHOS D'ÁGUA-MG ACOMPANHADA DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DE CÁLCULO, PROJETOS EXECUTIVOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS										
ENDEREÇO:	DISTRITO DE TRÊS DIAS, MUNICÍPIO DE OLHOS D'ÁGUA-MG						Data:	07/05/2026			
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA						Art.:				
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHOS D'ÁGUA-MG						ISS:	3,00%	BDI:	23,12%		
1.0											
1.1		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZA GOMES DA SILVA									
		INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA									
ITEM:	1.1.1	Locação dos serviços de engenharia: execução de gabarito									
Descrição		Comprimento (m)					Repetição	Unidade (UNID)	Observações		
Placa de Obra (3,00x1,50)							1,00	1,00			
TOTAL							1,00				
ITEM:	1.1.2	Fornecimento e colocação de placa dos serviços de engenharia em chapa galvanizada (3,00 X 1,50m) - Governo do Estado - (Ampliação e / ou Reforma acima de R\$ 30.000,00)									
Descrição							Repetição	Unidade (UNID)	Observações		
Placa de Obra (3,00x1,50)							1,00	1,00			
TOTAL							1,00				
1.2											
		DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES									
ITEM:	1.2.1	Demolição de alvenaria de elevação em tijolo comum ou elemento vazado, incluindo o revestimento.									
Descrição		Comprimento (m)	Altura (m)	Espessura (m)			Repetição	Volume Tota (m³)	Observações		
DEMOLIÇÃO DE ALVENÁRIA 1,20X1,10		1,20	1,10	0,15			1,00	0,20			
DEMOLIÇÃO DE ALVENÁRIA 0,80X2,10		0,80	2,10	0,15			2,00	0,50			
DEMOLIÇÃO DE ALVENÁRIA H=2,85		1,62	2,85	0,15			1,00	0,69			
TOTAL							1,39				
ITEM:	1.2.2	Demolição de concreto simples, manual, inclusive afastamento									
Descrição		Comprimento (m)	Altura (m)	Espessura (m)			Repetição	Volume Tota (m³)	Observações		
Sapata S1=S2		80x80cm	1,00	1,00	0,06		2,00	0,12			
Sapata S6		110x70cm	1,30	0,90	0,06		1,00	0,07			
Sapata S3=S4=S5		80x80cm	1,00	1,00	0,06		3,00	0,18			
Sapata S7		70x80cm	0,90	1,00	0,06		1,00	0,05			
VIGAS BALDRAMES		3,07+2,82+5,8+3,8+4,15+4,15+1,70*3	28,89	0,35	0,06		1,00	0,61			
TOTAL							1,03				
ITEM:	1.2.3	Demolição de reboco ou emboço ou revestimento com argamassa									
Descrição		Comprimento (m)	Atura (m)	Porcentagem 30%			Repetição	Área Total (m²)	Observações		
ÁREA EXTERNA DA EDIFICAÇÃO - 30%		4,31+16,10+4,31+16,10+13,02+13,02+6,30+6,30	79,46	2,85	0,30		1,00	67,94			
TOTAL							67,94				
ITEM:	1.2.4	Remoção de portas, janelas e grades metálicas, inclusive caixilhos									
Descrição		Comprimento (m)	Atura (m)				Repetição	Área Total (m²)	Observações		
PORTA 80X210		0,80	2,10				5,00	8,40			
TOTAL							8,40				
ITEM:	1.2.5	Remoção de marcos chumbados de madeira, alisares e acessórios									
Descrição		Unidade					Repetição	Unidade (Unid)	Observações		
PORTA 80X210		5,00					1,00	5,00			
TOTAL							5,00				
ITEM:	1.2.6	Remoção de bancadas de pedra (mármore, granito ardósia, marmorite, etc.)									
Descrição		Comprimento (m)	Largura (m)				Repetição	Área Total (m²)	Observações		
BANCADA 150X50CM		1,50	0,50				1,00	0,75			

BANCADA 305X50CM		3,05	0,50				1,00	1,53	
BANCADA 180X50CM		1,80	0,50				1,00	0,90	
TANQUE 2 BOJOS 140X45		1,40	0,45				1,00	0,63	
TOTAL								3,81	
1.3		TRABALHOS EM TERRA							
ITEM:	1.3.1	Escavação manual de vala em solo de 1ª e 2ª categoria, profundidade em até 2,00m							
Descrição			Comprimento (m) + 0,10m p/ cada lado	Largura (m) + 0,10m p/ cada lado	Altura (m) +0,05m de lastro		Repetição	Volume Total (m³)	Observações
Sapata S1=S2		80x80cm	1,00	1,00	1,05		2,00	2,10	
Sapata S6		110x70cm	1,30	0,90	1,05		1,00	1,23	
Sapata S3=S4=S5		80x80cm	1,00	1,00	1,05		3,00	3,15	
Sapata S7		70x80cm	0,90	1,00	1,05		1,00	0,95	
VIGAS BALDRAMES		3,07+2,82+5,8+3,8+4,15+4,15+1,70*3	28,89	0,35	0,40		1,00	4,04	
TOTAL								11,47	
ITEM:	1.3.2	Regularização de fundo de vala com apiloamento com maço de 30kg							
Descrição			Comprimento (m) + 0,10m p/ cada lado	Largura (m) + 0,10m p/ cada lado			Repetição	Área Total (m²)	Observações
Sapata S1=S2			1,00	1,00			2,00	2,00	
Sapata S6			1,30	0,90			1,00	1,17	
Sapata S3=S4=S5			1,00	1,00			3,00	3,00	
Sapata S7			0,90	1,00			1,00	0,90	
VIGAS BALDRAMES			28,89	0,35			1,00	10,11	
TOTAL								17,18	
ITEM:	1.3.3	Reaterro manual de vala apiloado							
Descrição			Volume Escavado (m³)	Volume de Lastro (m³)	Volume de Concreto (m³)		Repetição	Volume Total (m³)	Observações
			11,47	0,87	3,03		1,00	7,57	
TOTAL								7,57	
1.4		SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES							
ITEM:	1.4.1	Armadura de aço, CA 50, corte e dobra no canteiro							
Descrição			Peso (KG)				Repetição	Peso Total (KG)	Observações
SAPATAS		110,9+12,5	123,40				1,00	123,40	Conforme projeto Estrutural
VIGAS BALDRAMES		61,1+46,1	107,20				1,00	107,20	
TOTAL								230,60	
ITEM:	1.4.2	Fôrma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, 3 aproveitamentos e desforma							
Descrição			Área (m²)				Repetição	Área Total (m²)	Observações
SAPATAS			10,23				1,00	10,23	Conforme projeto Estrutural
VIGAS BALDRAMES			22,17				1,00	22,17	
TOTAL								32,40	
ITEM:	1.4.3	Concreto estrutural virado no local, controle "A", consistência para vibração, brita 1, FCK=20 MPA e lançamento em fundação							
Descrição			Volume (m³)				Repetição	Volume Total (m³)	Observações
SAPATAS			1,61				1,00	1,61	
VIGAS BALDRAMES			1,42				1,00	1,42	
TOTAL								3,03	
ITEM:	1.4.4	Concreto magro de cimento Portland Fck >= 10,0 Mpa (execução, incluindo o fornecimento e transporte dos agregados)							
Descrição			Comprimento (m) + 0,10m p/ cada lado	Largura (m) + 0,10m p/ cada lado	Eapessura (m) + 0,05m		Repetição	Volume Total (m³)	Observações
Sapata S1=S2			1,00	1,00	0,05		2,00	0,10	
Sapata S6			1,30	0,90	0,05		1,00	0,06	
Sapata S3=S4=S5			1,00	1,00	0,05		3,00	0,15	

Sapata S7		0,90	1,00	0,05			1,00	0,05	
VIGAS BALDRAMES		28,89	0,35	0,05			1,00	0,51	
TOTAL								0,87	
ITEM:	1.4.5	Impermeabilizações de sapatas em concreto ou alvenaria de embasamento com aplicação de tinta betuminosa							
Descrição		Comprimento (m)	Perímetro (m)				Repetição	Área Total (m²)	Observações
VIGAS BALDRAMES		28,89	0,75				1,00	21,67	
TOTAL								21,67	
1.5	SUPERESTRUTURA								
ITEM:	1.5.1	Armadura de aço p/ vigas e pilares CA-50, corte e dobra no canteiro							
Descrição		Peso (KG)					Repetição	Peso Total (KG)	Observações
PILARES		63,9+23,9	87,80				1,00	87,80	
VIGAS SUPERIORES		32,6+12,6	45,20				1,00	45,20	
TOTAL								133,00	
ITEM:	1.5.2	Fornecimento, transporte, execução de Fôrma de chapa compensada plastificada, e=12mm, 3 aproveitamentos, inclusive desforma para vigas, pilares e lajes maciças.							
Descrição		Área (m²)					Repetição	Área Total (m²)	Observações
PILARES		17,77					1,00	17,77	
VIGAS SUPERIORES		8,57					1,00	8,57	
TOTAL								26,34	
ITEM:	1.5.3	Concreto estrutural virado no local, consistência para vibração, brita 1 e 2, FCK 25 MPA e lançamento em estrutura							
Descrição		Volume (m³)					Repetição	Volume Total (m³)	Observações
PILARES		1,08					1,00	1,08	
VIGAS SUPERIORES		0,63					1,00	0,63	
TOTAL								1,71	
ITEM:	1.5.4	laje pré-moldada unidirecional com enchimento em poliestireno expandido (EPS), inclusive concreto estrutural, usinado bombeado com Fck de 20mpa, e=12cm (capeamento 5 cm) sobrecarga mínima 100 Kgf / m²							
Descrição		Área (m²)					Repetição	Área Total (m²)	Observações
PILARES		10,23					1,00	10,23	
TOTAL								10,23	
ITEM:	1.5.5	Vergas ou contravergas retas em concreto armado Fck 20 Mpa							
Descrição		Comprimento (m) +0,30 p/ cada lado	Altura (m)	Largura (m)			Repetição	Volume Total (m³)	Observações
JANELA 60X60/180	VERGAS	1,20	0,10	0,10			2,00	0,02	
JANELA 120X110/90		1,80	0,10	0,10			1,00	0,02	
JANELA 60X60/180	CONTRA VEERGAS	1,20	0,10	0,10			2,00	0,02	
JANELA 120X110/90		1,80	0,10	0,10			1,00	0,02	
PORTA 90X210		1,50	0,10	0,10			2,00	0,03	
TOTAL								0,11	
1.6	ALVENARIA								
ITEM:	1.6.1	Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 14x19x39cm, espessura da parede 14cm, juntas de 10mm com argamassa mista de cimento cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8							
Descrição		Comprimento (m)	Altura (m)	Desconto de Porta (m²)	Desconto de Janelas (m²)		Repetição	Área Total (m²)	Observações
Alvenária H=2,80m		4,45+4,45+2,3+2,3+2,3	15,80	2,80			1,00	44,24	
FECHAMENTO DE PORTA 86X210			0,86	2,10			1,00	1,81	

FECHAMENTO DE PORTA 60X210			0,60	2,10				1,00	1,26
FECHAMENTO DESPENSA			1,92	2,80				1,00	5,38
FECHAMENTO TELHADO		4,45+2,3	6,75	0,80				1,00	5,40
TOTAL									58,09
1.7		COBERTURA							
ITEM:	1.7.1	Cerâmica tipo Plan, inclinação 35% (m²=área de projeção do telhado x 1,08)							
Descrição		Comprimento (m)	Altura (m)	%			Repetição	Área Total (m²)	Observações
COBERTURA NOVA		7,50	6,45	1,08			1,00	52,25	
TOTAL									52,25
ITEM:	1.7.2	Para telha cerâmica referência 3 unidades / m							
Descrição		Comprimento (m)					Repetição	Comprimento (m)	Observações
COBERTURA NOVA		6,45					1,00	6,45	
TOTAL									6,45
ITEM:	1.7.3	Estrutura de madeira para telha cerâmica ou de concreto, ancorada em laje ou parede							
Descrição		Área (m²)					Repetição	Área Total (m²)	Observações
COBERTURA NOVA		52,25					1,00	52,25	
TOTAL									52,25
ITEM:	1.7.4	Forro de gesso fixo monolítico com placa pré-moldada, encaixe macho-fêmea (espessura: 30 mm)							
Descrição		Área (m²)					Repetição	Área Total (m²)	Observações
CANTINA		14,02					1,00	14,02	
W.C. FUN.		3,40					1,00	3,40	
DESPENSA		4,18					1,00	4,18	
SECRETARIA		15,52					1,00	15,52	
SAÇA DE AULA 03		22,91					1,00	22,91	
DEPÓSITO		5,50					1,00	5,50	
SALA DE AULA 02		28,92					1,00	28,92	
SALA DE AULA 01		19,80					1,00	19,80	
W.C. FEM.		4,00					1,00	4,00	
W.C. MASC		4,00					1,00	4,00	
TOTAL									122,25
1.8		ESQUADRIAS DE MADEIRAS							
ITEM:	1.8.1	Porta interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,80x2,10m (porta completa)							
Descrição							Repetição	Unidade (Unid)	Observações
PORTA 80X210							2,00	2,00	
TOTAL									2,00
ITEM:	1.8.2	Porta de madeira p/ sanitário 90 x 210cm, conforme norma de acessibilidade, acabamento liso à prova d'água, com puxador horizontal interno, Ø= 1", C=45cm, a 90cm do piso, maçaneta tipo alavanca, proteção na parte inferior, interna e externa, em chapa de aço inox h=40cm.							
Descrição							Repetição	Unidade (Unid)	Observações
PORTA 80X210							2,00	2,00	
TOTAL									2,00
1.9		ESQUADRIAS METÁLICAS							
ITEM:	1.9.1	Janela de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento , basculante, com contramarcos.							
Descrição		Comprimento (m)	Altura (m)				Repetição	Área Total (m²)	Observações
		0,60	0,60				2,00	0,72	
		1,20	1,10				1,00	1,32	
TOTAL									2,04
ITEM:	1.9.2	Porta veneziana em alumínio completa, dimensão (80x210) cm, tipo de abrir, com uma (1) folha, linha 25/suprema, acabamento anodizado natural, inclusive perfis, ferragens e instalação							
Descrição							Repetição	Unidade (Unid)	Observações
DEPOSITO, SALA DE AULA 01 E 02							3,00	3,00	
TOTAL									3,00

1.10		FERRAGENS							
ITEM:	1.10.1	Barra apoio deficiente tubo em aço inox 1 1/4" L=100cm para parede							
Descrição							Repetição	Unidade (Unid)	Observações
BANHEIROS ACESSIVEIS							4,00	4,00	
TOTAL								4,00	
ITEM:	1.10.2	Barra apoio deficiente tubo em aço inox 1 1/4" L=80cm para apoio de lavatório							
Descrição							Repetição	Unidade (Unid)	Observações
BANHEIROS ACESSIVEIS							2,00	2,00	
TOTAL								2,00	
ITEM:	1.10.3	Guarda-corpo interno h=1,10m em aço galvanizado d = 2"							
Descrição		Comprimento (m)	Nº de Lados				Repetição	Comprimento Total (m)	Observações
RAMPA DE ACESSIBILIDADE 01		3,60	2,00				1,00	7,20	
RAMPA DE ACESSIBILIDADE 02		2,40	2,00				1,00	4,80	
RAMPA DE ACESSIBILIDADE 03		4,98	1,00				1,00	4,98	
RAMPA DE ACESSIBILIDADE 04	3,6+2+2,35+3,45	11,40	1,00				1,00	11,40	
RAMPA DE ACESSIBILIDADE 05		2,40	2,00				1,00	4,80	
RAMPA DE ACESSIBILIDADE 06		2,40	1,00				1,00	2,40	
TOTAL								35,58	
1.11		REVESTIMENTO							
ITEM:	1.11.1	Reboco com argamassa 1:2:8 cimento, cal e areia							
Descrição		Comprimento (m)	Altura (m)	Nº de Lados	Porcentagem 30%		Repetição	Área Total (m²)	Observações
Alvenária H=2,80m	4,45+4,45+2,3	11,20	2,80	2,00			1,00	62,72	
FECHAMENTO DE PORTA 86X210		0,86	2,10	2,00			1,00	3,61	
FECHAMENTO DE PORTA 60X210		0,60	2,10	2,00			1,00	2,52	
FECHAMENTO DESPENSA		2,92	2,80	2,00			1,00	16,35	
FECHAMENTO TELHADO	4,45+2,3	6,75	0,80	2,00			1,00	10,80	
ÁREA EXTERNA DA EDIFICAÇÃO - 30%		79,46	2,85	1,00	0,30		1,00	67,94	
TOTAL								163,94	
ITEM:	1.11.2	Revestimento camada única 1:3, cimento e areia e=20mm (emboço desempenado)							
Descrição		Comprimento (m)	Altura (m)	Nº de Lados	Porcentagem 30%		Repetição	Área Total (m²)	Observações
BAHEIROS	2*4+2*4	16,00	2,80	1,00			1,00	44,80	
CANTINA	3,95*2+3,55*2	15,00	2,80	1,00			1,00	42,00	
TOTAL								86,80	
ITEM:	1.11.3	Chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher							
Descrição		Comprimento (m)	Altura (m)	Nº de Lados	Porcentagem 30%		Repetição	Área Total (m²)	Observações
Alvenária H=2,80m		15,80	2,80	2,00			1,00	88,48	
FECHAMENTO DE PORTA 86X210		0,86	2,10	2,00			1,00	3,61	
FECHAMENTO DE PORTA 60X210		0,60	2,10	2,00			1,00	2,52	
FECHAMENTO DESPENSA		2,92	2,80	2,00			1,00	16,35	
FECHAMENTO TELHADO		6,75	0,80	2,00			1,00	10,80	
ÁREA EXTERNA DA EDIFICAÇÃO - 30%		79,46	2,85	1,00	0,30		1,00	67,94	
TOTAL								189,70	
ITEM:	1.11.4	Revestimento com cerâmica aplicado em parede, acabamento esmaltado, ambiente interno/externo, padrão extra, cor branca, dimensão da peça até 2.025cm², PEI III, assentamento com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento							
Descrição		Comprimento (m)	Altura (m)	Nº de Lados	Porcentagem 30%		Repetição	Área Total (m²)	Observações
BAHEIROS	2*4+2*4	16,00	2,80	1,00			1,00	44,80	
CANTINA	3,95*2+3,55*2	15,00	2,80	1,00			1,00	42,00	
TOTAL								86,80	

1.12		PISOS E REVESTIMENTOS								
ITEM:	1.12.1	Revestimento com cerâmica aplicado em piso, acabamento esmaltado, ambiente interno ou externo, padrão extra, cor clara, dimensão da peça até 2.025cm², PEI V, assentamento com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento								
Descrição		Área (m²)					Repetição	Área Total (m²)	Observações	
W.C. MASC.		4,00					1,00	4,00		
W.C. FEM.		4,00					1,00	4,00		
TOTAL								8,00		
ITEM:	1.12.2	Piso cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, e=2,5cm								
Descrição		Área (m²)					Repetição	Área Total (m²)	Observações	
PÁTIO		59,15					1,00	59,15		
TOTAL								59,15		
ITEM:	1.12.3	Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=3cm								
Descrição		Área (m²)					Repetição	Área Total (m²)	Observações	
W.C. MASC.		4,00					1,00	4,00		
W.C. FEM.		4,00					1,00	4,00		
PÁTIO		59,15					1,00	59,15		
TOTAL								67,15		
1.13		PINTURA								
ITEM:	1.13.1	Látex PVA em parede (2 demãos), com fundo preparador / selador								
Descrição		Comprimento (m)	Altura (m)				Repetição	Área Total (m²)	Observações	
W.C. FUN	1,92*2+1,77*2	7,38	1,50				1,00	11,07		
DESPENSA	2*2+1,92*2	7,84	2,80				1,00	21,95		
SECRETÁRIA	3,93*2+3,95*2	15,76	2,80				1,00	44,13		
SALA DE AULA 03	5,*2+3,95*2	17,90	2,80				1,00	50,12		
DEPOSITO	3,39*2+1,62*2	10,02	2,80				1,00	28,06		
SALA DE AULA 02	6*2+4,82*2	21,64	2,80				1,00	60,59		
SALA DE AULA 01	6*2+3,3*2	18,60	2,80				1,00	52,08		
ÁREA EXTERNA	16,10*2+4,31*2+3,69*2+1,92*2+6,30*2 +13,02*2	90,68	2,80				1,00	253,90		
TOTAL								521,90		
ITEM:	1.13.2	Barrado à óleo interno e externo duas demãos, sem emassamento , inclusive selador								
Descrição		Comprimento (m)	Altura (m)				Repetição	Área Total (m²)	Observações	
DESPENSA	2*2+1,92*2	7,84	1,20				1,00	9,41		
SECRETÁRIA	3,93*2+3,95*2	15,76	1,20				1,00	18,91		
SALA DE AULA 03	5,*2+3,95*2	17,90	1,20				1,00	21,48		
DEPOSITO	3,39*2+1,62*2	10,02	1,20				1,00	12,02		
SALA DE AULA 02	6*2+4,82*2	21,64	1,20				1,00	25,97		
SALA DE AULA 01	6*2+3,3*2	18,60	1,20				1,00	22,32		
ÁREA EXTERNA	16,10*2+4,31*2+3,69*2+1,92*2+6,30*2 +13,02*2	90,68	1,20				1,00	108,82		
TOTAL								218,93		
ITEM:	1.13.3	Esmalte em esquadrias de ferro com duas demãos e uma demão de zarcão								
Descrição		Comprimento (m)	Altura (m)	Nº de Lados			Repetição	Área Total (m²)	Observações	
PORTA 80X210 - EXISTENTE		0,80	2,10	2,00			2,00	6,72		
PORTA 80X210 - NOVA		0,80	2,10	2,00			2,00	6,72		
PORTA 60X210 - EXISTENTE		0,60	2,10	2,00			1,00	2,52		
PORTA 90X210 - NOVA		0,90	2,10	2,00			2,00	7,56		
TOTAL								23,52		
ITEM:	1.13.4	Óleo ou esmalte em esquadrias de madeira com duas demãos, sem massa corrida, com fundo nivelador p/ madeira								
Descrição		Comprimento (m)	Altura (m)	Nº de Lados			Repetição	Área Total (m²)	Observações	
120X100/100		1,20	1,00	2,00			4,00	9,60		
150X100/110		1,50	1,00	2,00			3,00	9,00		

60X40/170		0,60		0,40		2,00		3,00		1,44			
TOTAL										20,04			
1.14		BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS											
ITEM:	1.14.1	Prateleira de ardósia e=2 cm, apoiada em console de metalon 20x30 cm											
Descrição		Área (m²)						Repetição		Área Total (m²)		Observações	
Divisória		1,40						3,00		4,20			
TOTAL										4,20			
ITEM:		1.14.2		Soleira ou peitoril de ardósia e=2cm									
Descrição		Comprimento (m)						Repetição		Comprimento Total (m)		Observações	
BANHEIROS		0,90						2,00		1,80			
TOTAL										1,80			
ITEM:		1.14.3		Bancada de granito para pia ou lavatório e=3cm, apoiada em console de metalon									
Descrição		Comprimento (m)		Largura (m)				Repetição		Área Total (m²)		Observações	
BANCADA PIA		2,55		0,60				1,00		1,53			
BANCADA BALCÃO		1,20		0,40				1,00		0,48			
TOTAL										2,01			
KAREN MARIANA SOARES VIEIRA:09588911680 Assinado de forma digital por KAREN MARIANA SOARES VIEIRA:09588911680 Dados: 2026.05.07 14:10:47 -03'00' KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA ENGENHEIRA CIVIL 332.425/D-MG RODRIGO VIEIRA DE MATOS MATOS:09977653640 Assinado de forma digital por RODRIGO VIEIRA DE MATOS VIEIRA DE MATOS:09977653640 Dados: 2026.05.07 15:33:57 -03'00' RODRIGÓ VIEIRA DE MATOS PREFEITO MUNICIPAL DE OLHOS D'ÁGUA-MG													